

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE DELLA FRANA SUL TORRENTE “IL RIO” NEL COMUNE DI VILLALATINA

Importo complessivo lavori € 202.000,00

In considerazione del distacco di una porzione di sponda in destra idraulica sul torrente “Il Rio”, nel tratto parallelo la strada comunale asfaltata “Via Rio” in località Chiusa Grandedi Villa Latina si è ritenuto opportuno intervenire con un intervento mediante la realizzazione di gabbionate in pietrame lungo la sponda in dx idraulica dell’asta, al fine di evitare ulteriore smottamento del terreno retrostante, la realizzazione di una briglia e di una vasca di calma costituita da gabbionate con massi calcarei, la disostruzione dell’alveo previa la pulitura dello stesso con successiva realizzazione di una fondazione in massi calcarei, la sistemazione della strada arginale con conglomerato bituminoso e relativa posa di guard-rail.

